

# ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ОФЕРИРАНЕ

## „РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО НАСТИЛКИ В ЗАПАДНИЯ ДВОР НА ИМОТА НА УЛ. „ЙОЗЕФ ВАЛДХАРД“ №5“, ГР. СОФИЯ“

### I. Предмет на услугата:

Настоящото задание изисква представяне на ценова оферта за ремонт и обновяване на съществуващите настилки. Основна част от предвидените ремонтни дейности заема подновяването на бетоновата настилка с площ приблизително 390 м<sup>2</sup>. Изискванията на представителите на посолството са настилка да придобие вид на настилки в паркингите на търговските молове. Настилка трябва да бъде подходяща за спорт, както и за провеждане на официални церемонии. Харесана е и ударопоглътща (с EPDM гранули) настилка, като тези в НСА. Поради липса на достатъчно технологично време за изпълнение настилка, отговаряща на двата типа одобрени от посолството, в заданието се изисква представяне оферти за двата типа настилка или поне за единият от двата, означени като „Позиция А.“ и „Позиция Б.“. На база представени оферти, срокове за изпълнение, гаранционни срокове и рецензии от изпълнени предишни подобни обекти, ще бъде избран вариант на настилка, както и изпълнител. Ограничението на достъпа за механизация до двора предполага 80 % ръчно изпълнение на видовете СМР.

### II. Задължително изискване е офертите да предвиждат изпълнението на видовете СМР да приключи до 10.08.2022 г.

### III. ПОЗИЦИЯ А. „Направа нова армирана бетонова настилка“

#### III.1. Спецификация :

- Армировката е приета ст. АІ Ø 6,5 мм. мрежа 5,0/5,0 м. – полета 20/20 см., 2,67 кг/м<sup>2</sup> горна армировка
- Бетон: В30 клас по мразоустойчивост F150;
- Мраморни плочи d=2 см;
- Бетонови плочи d=5 см;

#### III.2. Количествена сметка:

### РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО НАСТИЛКИ В ЗАПАДНИЯ ДВОР НА ИМОТА НА УЛ. „ЙОЗЕФ ВАЛДХАРД“ №5“, ГР. СОФИЯ

#### А. НАПРАВА НОВА АРМИРАНА БЕТОНОВА НАСТИЛКА

| № | Наименование                                                                                                                          | М-ка | Количество |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1 | 3                                                                                                                                     | 4    | 5          |
| 1 | Почистване и проверка на проводимостта на канализацията (1 бр. УО, 1 бр. РШ)                                                          | бр   | 2.000      |
| 2 | Изкоп земни почви ръчно за улици и тротоари с дълбочина до 0.50 м (за отводнителни улеи)                                              | м3   | 6.400      |
| 3 | Полагане на отводнителен улей полимербетон NW100, H=55, L=1000 mm A15                                                                 | м1   | 10.000     |
| 4 | Натоварване и извозване земни маси на 15,00 км                                                                                        | м3   | 6.400      |
| 5 | Грундиране основата преди саморазливна замазка с Баумит грунд                                                                         | м2   | 390.000    |
| 6 | Армирана бетонова настилка h=10 см; полета 5,0 x 5,0 м; ф 6.5 - 20 x 20 см; вкл. изравняване и оформяне наклони за отводняване (0.5%) | м2   | 390.000    |

|    |                                                                                                                  |    |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|
| 7  | Шлайфане настилка, вкл. обработка повърхността против хлъзгане                                                   | м2 | 390.000 |
| 8  | Повдигане на ревизионни шахти по детайл                                                                          | бр | 2.000   |
| 9  | Доставка и полагане на бетонови водещи ивици 10/25/50 вкл. материалите (вкл. оформяне цокъл при ограда и фасада) | м1 | 92.000  |
| 10 | Ремонт настилка с нови бетонови плочи с дебелина 5 см                                                            | м2 | 40.000  |
| 11 | Ремонт настилка с нови мраморни плочи с дебелина до 2 см                                                         | м2 | 5.000   |
| 12 | Ремонт настилка с мраморни плочи с дебелина до 2 см с плочи от обекта                                            | м2 | 35.000  |

#### IV. ПОЗИЦИЯ Б: „Доставка и полагане ударопоглътща, тартанова настилка с EPDM гранули с аром биндер“

IV. 1. Спецификация :

– Материал за тартановата настилка - EPDM гранули с аром биндер

IV. 2. Количествена сметка:

#### РЕМОНТНИ ДЕЙНОСТИ ПО НАСТИЛКИ В ЗАПАДНИЯ ДВОР НА ИМОТА НА УЛ. „ЙОЗЕФ ВАЛДХАРД“ №5“, ГР. СОФИЯ В. УДАРОПОГЛЪЩАЩА, ТАРТАНОВА НАСТИЛКА С EPDM ГРАНУЛИ С АРОМ БИНДЕР, СЛЕД ИЗРАВНИТЕЛНА ЗАМАЗКА

| № | Наименование                                                                                  | М-ка | Количество |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|
| 1 | 3                                                                                             | 4    | 5          |
| 1 | Почистване и проверка на проводимостта на канализацията (1 бр. УО, 1 бр. РШ)                  | бр   | 2.000      |
| 2 | Грундиране основата преди саморазливна замазка с Баумит грунд                                 | м2   | 100.000    |
| 3 | Полагане свързваща емулсия Баумит Бетохафт                                                    | м2   | 100.000    |
| 4 | Направа на изравнителна (саморазливна) замазка (Баумит циментова подова замазка Солидо е 160) | м2   | 100.000    |
| 5 | Доставка и монтаж цветни EPDM гранули с ароматен биндер общо 1см                              | м2   | 390.000    |
| 6 | Ремонт настилка с нови бетонови плочи с дебелина 5 см                                         | м2   | 40.000     |
| 7 | Ремонт настилка с нови мраморни плочи с дебелина до 2 см                                      | м2   | 5.000      |
| 8 | Ремонт настилка с мраморни плочи с дебелина до 2 см с плочи от обекта                         | м2   | 35.000     |

#### V. Оценяване на офертите:

Оценяването на офертите ще бъде извършено на база методика за оценяване, утвърдена от Управителя на АДИС ЕООД. За всяка оферта ще бъдат изчислени тежестни коефициенти, зависещи от обща цена, гаранционен срок и срок за изпълнение.

- П1 - „Предложена цена” (Тц) – с относителна тежест в комплексната оценка 0,60;
- П2 - „Общ гаранционен срок на всички видове работи ” (Тг) с относителна тежест в комплексната оценка 0,10;
- П3 - „Срок на изпълнение“ (Ти) – с относителна тежест в комплексната оценка 0,30.

Комплексната оценка за обекта на участника КО се получава, като сума от оценките на офертата по горните показатели, изчислена по формулата:

$$КО = П1 + П2 + П3$$

Методиката ще бъде използвана за оценяване на всеки от двата варианта настилка (ПОЗИЦИЯ А и ПОЗИЦИЯ Б), по отделно. Ще бъде извършено класиране за всеки от вариантите. На база представени оферти, срокове за изпълнение и коя предложена цена е икономически и оптимално целесъобразна, комисията ще избере вариант настилка и изпълнител за обекта. Подробна информация може да бъде получена в приложение „Методика за оценка на офертите“.

## **VI. Изисквания към Изпълнителя.**

1. Кандидатът за изпълнител да е юридическо лице, регистрирано по Търговския закон и вписан в Търговския регистър и в регистър на ЮЛНЦ, с утвърдено присъствие на пазара, да предоставя гарантирана услуга с определените в заданието условия, както и референции за подобни обекти.
2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление.
3. Кандидатите задължително прилагат оферта, изготвена съгласно приложените техническа спецификация и количествени сметки.
4. Офертата трябва да съдържа ценово предложение, в което да се посочат:
  - 4.1. единични цени /без ДДС/ за отделните позиции предмет на услугата;
  - 4.2. обща стойност /без ДДС/;
  - 4.3. начин на плащане;
  - 4.4. срок за изпълнение на оферирания СМР – до 10.08.2022 г.;
  - 4.5. гаранционен срок за изпълнените строителните работи;
5. Офертите се подават до посочения краен срок в деловодството на АДИС ЕООД в запечатан плик, всеки работен ден от 9.00 до 17.00 часа на адрес: гр. София 1504, ул. „Велико Търново“ №27 – по пощата или на ръка. На плика да бъдат записани:
  - предметът на процедурата;
  - името на обекта;
  - името на фирмата, от която е предложението;
  - адрес и телефон за обратна връзка.
6. Същите данни да бъдат записани и в офертата, която трябва да е подписана от лице, представляващо фирмата и с положен печат на същата.
7. Изпълнителят е длъжен да предвиди и изпълни всички необходими мерки за опазване на състоянието на тези елементи от имота, които не са предмет на услугата, във вид в който същите са били при влизането му в обекта. Средствата за това трябва да са предвидени в ценовото предложение.
8. Изпълнението на възложените работи трябва да стане при спазване на всички необходими мероприятия по безопасност, хигиена на труда, противопожарна охрана, и Изпълнителя да поеме задълженията, произтичащи от разпоредбата на чл.18 и чл.19 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд, както и организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионални рискове и превенция на тези рискове съгласно чл.24 от ЗЗБУТ
9. След приключване на възложените работи, Изпълнителят почиства обекта и извозва всички отпадъци останали от извършените видове работи, като средствата за това трябва да са предвидени в ценовото предложение.

Съставил:

  
/инж. Иво Динев/