

Фирма:

Адрес; телефон; e-mail-адрес за обратна връзка:

1. КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА**„ИЗВЪРШВАНЕ ЧАСТИЧЕН РЕМОНТ НА ВТОРИ ЕТАЖ В ДВУЕТАЖНА СГРАДА,
НАХОДЯЩА СЕ НА АДРЕС УЛ. „ЙОЗЕФ ВАЛДХАРД“ № 3“**

№	Наименование на работите	Ед. мярка	Коли- чество	Ед. Цена (лв.)	Стойност (лв.)
1	2	3	4	5	6
I.	Помещение 4				
I.1.	Подготвителни дейности				
1	Демонтаж тухлен зид	м ³	1.730	лв.	лв.
2	Демонтаж на дограма	м ²	9.180	лв.	лв.
3	Демонтаж на настилка от гранитогрес, включително цим. замазка /тераса/	м ²	10.050	лв.	лв.
4	Демонтаж каменна облицовка	м ²	5.750	лв.	лв.
5	Демонтаж на дървен парапет на метална конструкция	м	8.070	лв.	лв.
I.2.	Ремонтни дейности				
1	Доставка и монтаж на изравнителна, армирана, циментова замазка	м ²	12.330	лв.	лв.
2	Доставка и монтаж на саморазливна циментова замазка	м ²	12.330	лв.	лв.
3	Монтаж на наличен паркет на усвоена тераса (дъбов паркет от пом.6 и 7)	м ²	12.330	лв.	лв.
4	Доставка и монтаж на дървени первази	м	23.000	лв.	лв.
5	Циклене на паркет	м ²	39.20	лв.	лв.
6	Лакиране на паркет и первази	м ²	39.20	лв.	лв.
7	Обръщане с гипсокартон около дограма	м	20.54	лв.	лв.
8	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон на метална конструкция и пълнеж от EPS с шир. 10 см /външни стени/	м ²	19.000	лв.	лв.
9	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон на метална конструкция / шир. 5 см/	м ²	6.720	лв.	лв.
10	Шпакловка по стени от гипсокартон	м ²	25.720	лв.	лв.
11	Гипсова шпакловка по таван	м ²	4.600	лв.	лв.
12	Доставка и монтаж на ръбохранители	м	13.000	лв.	лв.
13	Демонтаж на налични освет. тела и контакти, измиване и обратен монтаж след боядисване	Ком- плект	1.000	лв.	лв.

14	Боядисване с латекс по стени - двукратно, включително грундиране	м ²	49.950	лв.	лв.
15	Боядисване с латекс по таван - двукратно, включително грундиране	м ²	43.860	лв.	лв.
16	Боядисване на дървена врата с каса с акрилна боя двукратно, включително грундиране	м ²	4.200	лв.	лв.
II.	Помещение 5				
II.1.	Подготвителни дейности				
1	Демонтаж тухлен зид	м ³	3.260	лв.	лв.
2	Демонтаж на дограма	м ²	8.790	лв.	лв.
3	Демонтаж на настилка от гранитогрес, включително цим. замазка /тераса/	м ²	20.630	лв.	лв.
4	Демонтаж каменна облицовка	м ²	2.380	лв.	лв.
5	Демонтаж на дървен парапет на метална конструкция	м	10.250	лв.	лв.
6	Демонтаж на преградна стена от гипсокартон	м ²	4.030	лв.	лв.
7	Покриване с полиетиленово фолио	м ²	28.000	лв.	лв.
II.2.	Ремонтни дейности				
1	Доставка и монтаж на изравнителна, армирана, циментова замазка	м ²	20.630	лв.	лв.
2	Доставка и монтаж на саморазливна циментова замазка	м ²	18.440	лв.	лв.
3	Монтаж на наличен паркет на усвоена тераса (дъбов паркет от пом.6 и 7)	м ²	18.440	лв.	лв.
4	Доставка и монтаж на дървени первази	м	25.450	лв.	лв.
5	Доставка и монтаж на зидария от газобетон с шир. 25 см	м ³	1.410	лв.	лв.
6	Циклене на паркет	м ²	39.20	лв.	лв.
7	Лакиране на паркет и первази	м ²	39.20	лв.	лв.
8	Гипсова шпакловка по стени	м ²	25.000	лв.	лв.
9	Гипсова шпакловка по таван	м ²	10.000	лв.	лв.
10	Демонтаж на налични освет. тела и контакти, измиване и обратен монтаж след боядисване	Комплект	1.000	лв.	лв.
11	Боядисване с латекс по стени - двукратно, включително грундиране	м ²	60.400	лв.	лв.
12	Боядисване с латекс по таван - двукратно, включително грундиране	м ²	40.000	лв.	лв.
13	Боядисване на дървена врата с каса с акрилна боя двукратно, включително грундиране	м ²	4.200	лв.	лв.
III.	Помещение 6 – приобщаване баня				
III.1.	Подготвителни дейности				
1	Демонтаж санитарни прибори /вана, умивалник, тоалетна чиния и др./	бр.	6.000	лв.	лв.
2	Демонтаж дървена врата с каса 90/210	бр.	1.000	лв.	лв.
3	Демонтаж тухлен зид	м ³	2.450	лв.	лв.
4	Покриване с полиетиленово фолио	м ²	28.000	лв.	лв.

4	Демонтаж на дъбов паркет	м ²	28.000	лв.	лв.
5	Демонтаж на облицовка от плочки по стени /баня/	м ²	26.000	лв.	лв.
	Демонтаж настилка от теракотни плочи	м ²	9.640	лв.	лв.
III.2. Ремонтни дейности					
1	Гипсова шпакловка по стени	м ²	26.000	лв.	лв.
2	Гипсова шпакловка по таван	м ²	13.620	лв.	лв.
3	Изравнителна хастарна мазилка по стени - баня	м ²	26.000	лв.	лв.
4	Шпакловка с PLANFIX по тавани-(усвоена баня)	м ²	9.640	лв.	лв.
5	Демонтаж на налични освет. тела и контакти, измиване и обратен монтаж след боядисване	Комплект	1.000	лв.	лв.
6	Доставка и монтаж на саморазливна циментова замазка	м ²	28.000	лв.	лв.
7	Боядисване с латекс по стени - двукратно, включително грундиране	м ²	64.000	лв.	лв.
8	Боядисване с латекс по таван - двукратно, включително грундиране	м ²	41.300	лв.	лв.
9	Доставка и монтаж на ламиниран паркет клас на износоустойчивост AC5/33	м ²	38.330	лв.	лв.
10	Монтаж на преходна лясна	м ²	4.250	лв.	лв.
11	Циклене на паркет	м ²	38.330	лв.	лв.
12	Лакиране на паркет и первази	м ²	38.330	лв.	лв.
13	Облицовка от нови фаянсови плочки на фуга около мивка	м ²	2.000	лв.	лв.
14	Монтаж на налична мивка с долен шкаф	бр.	1.000	лв.	лв.
IV. Помещения 7,8 и тераса					
IV.1. Подготвителни дейности					
1	Демонтаж тухлен зид	м ³	3.220	лв.	лв.
2	Демонтаж на дограма	м ²	12.640	лв.	лв.
3	Демонтаж на настилка от мраморни плочи, включително цим. замазка /тераса/	м ²	11.270	лв.	лв.
4	Демонтаж на дъбов паркет	м ²	33.770	лв.	лв.
5	Демонтаж на дървени первази	м	23.710	лв.	лв.
6	Демонтаж на ламиниран паркет	м ²	20.250	лв.	лв.
7	Демонтаж ПВЦ первази	м	17.100	лв.	лв.
8	Демонтаж каменна облицовка	м ²	3.670	лв.	лв.
9	Демонтаж на дървен парапет на метална конструкция	м	9.550	лв.	лв.
IV.2. Ремонтни дейности					
1	Доставка и монтаж на зидария от газобетон с шир. 25 см	м ³	1.050	лв.	лв.
2	Доставка и монтаж на изравнителна циментова замазка	м ²	14.360	лв.	лв.
3	Обръщане с гипсокартон около дограма	м	27.300	лв.	лв.

4	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон на метална конструкция и пълнеж от EPS с шир. 10 см /външни стени/	м ²	7.230	лв.	лв.
5	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон на метална конструкция / шир. 5 см/	м ²	4.640	лв.	лв.
6	Шпакловка по стени от гипсокартон	м ²	11.870	лв.	лв.
7	Гипсова шпакловка по таван	м ²	14.360	лв.	лв.
8	Доставка и монтаж на ръбохранители	м	21.520	лв.	лв.
9	Демонтаж на налични освет. тела и контакти, измиване и обратен монтаж след боядисване	Комплект	1.000	лв.	лв.
10	Боядисване с латекс по стени - двукратно, включително грундиране	м ²	108.750	лв.	лв.
11	Боядисване с латекс по таван - двукратно, включително грундиране	м ²	72.510	лв.	лв.
12	Доставка и монтаж на ламиниран паркет	м ²	66.580	лв.	лв.
13	Доставка и монтаж на ПВЦ первази	м	46.890	лв.	лв.
14	Боядисване на дървени врати с каса с акрилна боя двукратно, включително грундиране	м ²	8.400	лв.	лв.
V.	Помещения 9,10 и тераса				
V.1.	Подготвителни дейности				
1	Демонтаж тухлен зид	м ³	3.180	лв.	лв.
2	Демонтаж на дограма	м ²	10.310	лв.	лв.
3	Демонтаж на настилка от мраморни плочи, включително цим. замазка /тераса/	м ²	11.700	лв.	лв.
4	Демонтаж на ламиниран паркет	м ²	36.180	лв.	лв.
5	Демонтаж ПВЦ первази	м	32.300	лв.	лв.
6	Демонтаж на дървен парапет на метална конструкция	м	8.950	лв.	лв.
7	Демонтаж каменна облицовка	м ²	4.500	лв.	лв.
V.2.	Ремонтни дейности				
1	Нова зидария от газобетон с шир. 25 см	м ³	1.150	лв.	лв.
2	Доставка и монтаж на изравнителна циментова замазка	м ²	13.210	лв.	лв.
3	Обръщане с гипсокартон около дограма	м	25.500	лв.	лв.
4	Доставка и монтаж на предстенна обшивка от гипсокартон на метална конструкция и пълнеж от EPS с шир. 10 см /външни стени/	м ²	23.100	лв.	лв.
5	Шпакловка по стени от гипсокартон	м ²	23.100	лв.	лв.
6	Гипсова шпакловка по таван	м ²	14.600	лв.	лв.
7	Доставка и монтаж на ръбохранители	м	21.800	лв.	лв.
8	Демонтаж на налични освет. тела и контакти, измиване и обратен монтаж след боядисване	Комплект	1.000	лв.	лв.
9	Боядисване с латекс по стени - двукратно, включително грундиране	м ²	93.900	лв.	лв.

10	Боядисване с латекс по таван - двукратно, включително грундиране	м ²	53.680	лв.	лв.
11	Доставка и монтаж на ламиниран паркет клас на износоустойчивост AC5/33	м ²	48.570	лв.	лв.
12	Доставка и монтаж на ПВЦ первази	м	44.890	лв.	лв.
13	Боядисване на дървени врати с каса с акрилна боя двукратно, включително грундиране	м ²	8.400	лв.	лв.
VI. Довършителни работи					
1	Изнасяне и натоварване на строителни отпадъци, вкл. Почистване	м ³	17.025	лв.	лв.
2	Извозване на строителни отпадъци и предаване за депониране	м ³	17.025	лв.	лв.
ЧАСТ ОВиК – 1-ви Етап					
1	Източване на водно отопление над 50 отоплителни тела	бр.	1.000	лв.	лв.
2	Демонтаж на алуминиев глидерен радиатор с h350 и брой на прешлените до 30	бр.	6.000	лв.	лв.
3	Сваляне на радиатори със строителна височина до 1000 мм с брой на прешлените до 30 и височина на монтажа до 2 м	бр.	6.000	лв.	лв.
4	Изработване и монтаж на защита от замърсяване за подаваща и връщаща тръба на радиаторните тела	бр.	6.000	лв.	лв.
5	Изместване на трасе на радиатори, удължаване	бр.	6.000	лв.	лв.
6	Топла проба на отоплителна инсталация с котел или на тец за отоплително тяло	бр.	1.000	лв.	лв.
7	Качване на радиатори със строителна височина до 1000 мм с брой на прешлените до 30 и височина на монтажа до 2 м	бр.	6.000	лв.	лв.
8	Комплексен монтаж на чугунени радиатори със строителна височина до 1000 мм с брой на прешлените до 30 и височина на монтажа до 2 м	бр.	6.000	лв.	лв.
9	Размерване и определяне мястото на гнездата на конзоли и държатели (халтери) на нагревателните прибори с височина на монтажа до 2 м	бр.	6.000	лв.	лв.
10	Монтаж на радиаторни конзоли и държатели (при готови гнезда) с височина на монтажа до 2 м	бр.	12.000	лв.	лв.
11	Монтаж на радиаторен вентил при височина на монтажа до 2 м.	бр.	6.000	лв.	лв.
12	Монтаж на холендер или спирателен кран при височина на монтажа до 2 м.	бр.	6.000	лв.	лв.
13	Изпробване плътността на отопл. инстал. на хидрвл. наляг. (пълн. от водопров. или с ел. помпа) - по щранг. подгот., пълнене, проверка на плътн. и изпразв.	бр.	1.000	лв.	лв.
14	Демонтаж на лири в бани	бр.	2.000	лв.	лв.

ЧАСТ ОВиК – 2-ри Етап					
1	Демонтаж на съществуваща вентилация на кухня	бр.	1.000	лв.	лв.
2	Доставка и монтаж на климатик 18000 btu	бр.	1.000	лв.	лв.
Обща стойност на офертата без ДДС:					лв
ДДС:					лв
ОБЩО:					лв

2. О Ф Е Р Т А

(съгласно количествено-стойностна сметка неразделна част от офертата)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Ние долуподписаните предлагаме да изпълним работите, предмет на предложеното задание, при следните условия:

1. Обща стойност на офертата **без ДДС:**
2. Начин на заплащане:
 - # Инвеститорски аванс%
 - # Етапно разплащане на извършената работа – съгласно условията на договора
3. Срок за изпълнение (**работни дни**) :
4. Гаранционен срок, за който фирмата поема разходите по отстраняване на дефекти (в месеци или години) е Срокът започва да тече от подписването на приемно-предавателен протокол за изпълнените работи.
5. Валидност на офертата.....

Неразделна част от настоящата оферта е подробна количествено-стойностна сметка.

УПРАВИТЕЛ:

/ /
/ подпис, печат/