

Обект: „Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатични системи единичен сплит и мултисплит при предварително положен тръбен път за обекти на АДИС ЕООД в гр. София, ул. „Букет“ №72 – ап.1, ап.2, ап.3, ап.4, ап.5 и студио“

ЗАДАНИЕ ЗА ОФЕРИРАНЕ

I. Предмет на услугата.

„Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на климатични системи единичен сплит и мултисплит при предварително положен тръбен път за обекти на АДИС ЕООД в гр. София, ул. „Букет“ №72 – ап.1, ап.2, ап.3, ап.4, ап.5 и студио съгласно “

Офертата да включва:

1. КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

	Описание на избраните тела	бр.		№ помещен ие	ед. Цена евро с ДДС
	за Букет 72, ап.1				
I	Мултисплит система ап.1				
1	Вътрешно тяло за висок степенен монтаж				
1.1	Qохл.=1,1-3.8 kW, Qот.=1,3-4.6kW;	1	бр.	102a	
1.2	Qохл.=0,9-4,5 kW, Qот.=1,3-6,0kW;	1	бр.	102	
2	Външно тяло за мултисплит системата ап.1				
	Qохл.=6,8 kW, Qот.=8,6 kW;	1	бр.	102/102a	
3	Единичен сплит система Qохл.=0,9-3,7kW; Qот.=0,1-4,6kW	1	бр.	103	
	за Букет 72, ап.2				
II.	Мултисплит система ап.2				
4	Вътрешно тяло за висок степенен монтаж				
4.1	Qохл.=1,1-3.8 kW, Qот.=1,3-4.6kW;	1	бр.	113	
4.2	Qохл.=0,9-4,5 kW, Qот.=1,3-6,0kW;	1	бр.	114	
5	Външно тяло за мултисплит системата ап.2 Qохл.=6,8 kW, Qот.=8,6 kW;	1	бр.	113/114	
6	Единичен сплит система Qохл.=0,9-3,7kW; Qот.=0,1-4,6kW	1	бр.	111	
	за Букет 72, ап.3				
III.	Мултисплит система ап.3				
7	Вътрешно тяло за висок степенен монтаж				
7.1	Qохл.=0,9-3.4 kW, Qот.=1,0-4.1kW;	1	бр.	116	
7.2	Qохл.=1,1-3.8 kW, Qот.=1,3-4.6kW;	1	бр.	117	
8	Външно тяло за мултисплит системата ап.3 Qохл.=5,0 kW, Qот.=6,0 kW;	1	бр.	116/117	
IV.	Мултисплит система ап.3				
9	Вътрешно тяло за висок степенен монтаж				
9.1	Qохл.=0,9-3.4 kW, Qот.=1,0-4.1kW;	1	бр.	122	
9.2	Qохл.=0,9-4,5 kW, Qот.=1,3-6,0kW;	1	бр.	114	
10	Външно тяло за мултисплит системата ап.3 Qохл.=6,8 kW, Qот.=8,6 kW;	1	бр.	113/114	
	за Букет 72, ап.4				
11	Единичен сплит система Qохл.=0,9-4.5kW; Qот.=1,3-6,0kW	1	бр.	202	

12	Единичен сплит система Qохл.=0,9-3.4 kW, Qот.=1,0-4.1kW;	1	бр.	203	
13	Единичен сплит система Qохл.=1,1-3,8 kW, Qот.=1,3-4.6kW;	1	бр.	206	
за Букет 72, ап.5					
V. Мултисплит система ап.5					
14	Вътрешно тяло за висок степенен монтаж				
14.1	Qохл.=1,1-3.8 kW, Qот.=1,3-4.6kW;	1	бр.	210	
14.2	Qохл.=0,9-4,5 kW, Qот.=1,3-6,0kW;	1	бр.	212	
15	Външно тяло за мултисплит системата ап.1 Qохл.=6,8 kW, Qот.=8,6 kW;	1	бр.	210/212	
16	Единичен сплит система Qохл.=1,1-3,8 kW, Qот.=1,3-4.6kW;	1	бр.	217	
за Букет 72, ап.6					
17	Единичен сплит система Qохл.=1,1-3,8 kW, Qот.=1,3-4.6kW;	1	бр.	301	
18	Единичен сплит система Qохл.=1,1-3,8 kW, Qот.=1,3-4.6kW;	1	бр.	306	
19	Монтаж на мултисплит системи при положен тръбен път	5x2	бр.		
20	Монтаж на единичен сплит системи при положен тр. Път	8	бр.		
21	Продухване с азот при положен тръбен път от строител				
22	Кондензни вани под външните тела с ел. нагревател	11	бр.		
23	Отводнителна система от външни тела	35	м.		
24	Антивибрационни тампони	13	К-та		

Забележка:

Силовото окабеляване за климатичните системи трябва да е извършено при предварителното полагане на тръбния път.

2. **Представяне на плана за доставка и монтаж в писмен вид, свързан с проучване на съществуващите трасета,**
3. **Срок за изпълнение - работни дни след възлагане**
4. Гаранционен срок – месеци
5. Начин на плащане : Процент авансово плащане.
6. Валидност на офертата – работни дни

II. Изисквания към Изпълнителя.


1. В ценовото предложение да се посочат: единична цена /без ДДС/, обща стойност /без ДДС/, начин на плащане, срок за изпълнение, гаранционен срок и валидност на офертата.
2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление.
3. Изпълнителят е длъжен да предвиди и изпълни всички необходими мерки за опазване на състоянието на тези елементи от имота, които не са предмет на услугата, във вид в който същите са били при влизането му в обекта. Средствата за това трябва да са предвидени в ценовото предложение.
4. Изпълнението на възложените работи трябва да стане при спазване на всички необходими мероприятия по безопасност, хигиена на труда, противопожарна охрана, и Изпълнителя да поеме задълженията, произтичащи от разпоредбата на чл.18 и чл.19 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд, както и организиране на

изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионални рискове и превенция на тези рискове съгласно чл.24 от ЗЗБУТ.

5. Изпълнителят е длъжен да предвиди всички необходими мерки за противопожарната охрана на обекта при извършване на видовете работи съгласно действащата нормативна уредба.

6. След приключване на възложените работи, Изпълнителят почиства обекта и извозва всички отпадъци останали от извършените видове работи, като средствата за това трябва да са предвидени в ценовото предложение.

Съставил:



инж. Д. Вачковска