

ОБЕКТ: „РЕМОНТ НА ОФИС НА АДРЕС УЛ.“ФРЕДЕРИК ЖОЛИО КЮРИ“№16,
БЛ.155, ОФИС 4 И ТЕРАСА ОФИС 5, ГР.СОФИЯ “

ЗАДАНИЕ ЗА ОФЕРИРАНЕ



I. Предмет на ремонта:

Да се представи офертно предложение за доставка и монтаж на PVC дограма, алуминиева дограма, PVC термопанели, външни алуминиеви водоотливни первази, уплътнения и заключващи механизми аеропланки на обект на адрес ул.“Фредерик Жолио Кюри“№16, бл.155, офис 4 и тераса офис 5, гр.София.

Офертата да бъде съобразена с представените технически размери и клас на предвидената в заданието дограма. Представената в заданието дограма е примерна. Може да бъде офертирана друга от не по-нисък клас.

II. Количествени сметки.

II.1. PVC/ AL дограма:

Схема	Параметри	Описание
 Летящ делител	Позиция: 1 Брой: 1 Ед. цена: € / Lv L = 1090 mm H = 1320 mm Дръжка1: 0 mm Дръжка2: 0 mm Площ: 1,44 m2 Добавки: € / Lv Общо: € / Lv	Профили - ALUPLAST Цвят- Бял -ALUPLAST 5k ПРАВО COEX СИСТЕМЕН ПРОФИЛ 70 мм COEX ПРАВО КРИЛО ПРОЗОРЕЦ с Дръжка HOPPE-секустик и Осигурителка КАСА 140401 - КАСА АЛУПЛАСТ 4000 КРИЛО 140420 - ALUPLAST 4000 ПРАВО КРИЛО Армировка: MET 1.5 КАСА ALU 4000;MET 1.5 ПРОЗ ALU 4000; Стъклопакет: СП 24 ММ: ЕВОЛ-БЯЛО 4+4 Обков: SIEGENIA TITAN-1000 2k2o-R Добавки - 2 бр – € AL ПЕРВАЗ 300: 1075mm x 16p – € ППД 200мм: 1090mm x 16p – €
 1900 780	Позиция: 2 Брой: 1 Ед. цена: € / Lv L = 1900 mm H = 780 mm Площ: 1,48 m2 Общо: € / Lv	Профили - ALTEST Цвят- Бял ALTEST СТУДЕНО 010 - проз. крило 130 - ПРАВА КАСА СТУДЕНО 375 0010 - Каса Pony 010 Стъклопакет: СП 20 ММ.: БЯЛО-БЯЛО 4+4

Конструкции: 2

Отваряема площ: 1,44 m2

Неотваряема площ: 1,48 m2

Площ: 2,92 m2

Общо PVC/AL дограма: € / лв

II.2. Допълнителни елементи услуги:

	Материал / Продукт / Услуга	мярка	к-во	ед.цена без ДДС евро	общо без ДДС евро	ДДС евро	общо с ДДС евро	общо с ДДС лв
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Демонтаж на съществуваща дървена двукатна дограма за позиции до 1,8 кв.м - позиция №1	бр	1	... €	... €	... €	... €	... лв.
2	Изнасяне, извозване и изхвърляне на демонтирана еднокатна дървена дограма за позиции до 1,8 кв.м - позиция №1	бр	1	... €	... €	... €	... €	... лв.
3	Подмяна на механизъм аеропланка на алуминиева дограма	бр	15	... €	... €	... €	... €	... лв.
5	PVC термопанел, дебелина 20 мм, цвят бял, разкрой и монтаж 15 бр/4,83 кв.м	кв.м	4,83	... €	... €	... €	... €	... лв.
4	Външна алуминиева водоотливна дъска (перваз), ширина 190 мм, цвят бял, разкрой и монтаж	л.м	29,02	... €	... €	... €	... €	... лв.
5	Подмяна на набивни уплътнения на алуминиева дограма	л.м	100,0	... €	... €	... €	... €	... лв.
6	Транспорт в рамките на гр.София	бр	1	... €	... €	... €	... €	... лв.
-	Общо	-	-	-	... €	... €	... €	... лв.

	евро	лв
Цена дограма	... €	 лв.
Цена допълнителни услуги	... €	 лв.
Обща сума	... €	 лв.

☐ Да се обозначи дали цените са с ДДС.

☐ Какво включва цената (включва ли):

- PVC профил, 5-камерен, цвят бял, **права визия** (монтажна ширина на профила 70 мм.), Дебелина на външна стена на профила 3 мм. Изолация U – 1.3 Wl (m2.K). Дебелина на металния усилващ профил – 1,5 мм., Уплътнение EPDM – за позиция №1

- Алуминиеви профили без прекъснат термомост, цвят бял (монтажна ширина на профила 37 мм) – за позиция №2

- Обков PVC прозорец

- Стъклопакет с **едно енергийно стъкло**, дебелина **24 мм.:** еволюшън 4 мм – прозрачно флоатно стъкло 4 мм - **нискоемисионно стъкло 4 мм /4-16-4/, AL дистанционери;**

- Стъклопакет с дебелина **20 мм.:** прозрачно флоатно стъкло 4 мм – прозрачно флоатно стъкло 4 мм /4-12-4/, AL дистанционери;

- Вътрешна подпрозоречна PVC дъска, ширина 200 мм, цвят бял: 1 бр./1,9 л.м

- Външна алуминиева водоотливна дъска (перваз), ширина 300 мм, цвят бял: 1 бр/1,075 л.м

- Консумативи и монтаж

- Демонтаж, извозване и изхвърляне на съществуваща дървена двукатна дограма – позиция №1

- Подмяна на набивни уплътнения на алуминиева дограма: 100 л.м

- Външна алуминиева водоотливна дъска (перваз), ширина 190 мм, цвят бял, ракрой и монтаж: 29,02 л.м
- Подмяна на механизъм аеропланка на алуминиева дограма: 15 бр

III. Да бъдат представени:

- III.1. Гаранционни срокове:
- III.2. Начин на плащане:
- III.3. Срок за изпълнение: ... работни дни

IV. Изисквания към Изпълнителя.

1. В ценовото предложение да се посочат: единични цени /без ДДС/, обща стойност /без ДДС/, начин на плащане, срок за изпълнение и гаранционен срок на извършените СМР.

2. Кандидатите посочват в предложенията си име на фирмата, Единен идентификационен код (ЕИК), седалище, адрес на управление, референции за подобни обекти и списък с изпълнени такива.

3. Изпълнителят е длъжен да предвиди и изпълни всички необходими мерки за опазване на състоянието на тези елементи от имота, които не са предмет на услугата, във вид в който същите са били при влизането му в обекта. Средствата за това трябва да са предвидени в ценовото предложение.

4. Изпълнението на възложените работи трябва да стане при спазване на всички необходими мероприятия по безопасност, хигиена на труда, противопожарна охрана, и Изпълнителят да поеме задълженията, произтичащи от разпоредбата на чл.18 и чл.19 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд, както и организиране на изпълнението на дейности, свързани със защитата от професионални рискове и превенция на тези рискове съгласно чл.24 от ЗЗБУТ.

5. След приключване на възложените работи, Изпълнителят почиства обекта и извозва всички отпадъци останали от извършените СМР, като средствата за това трябва да се предвидени в ценовото предложение.

СЪСТАВИЛ:

/инж. Иво Динев ИК част АС/